

**НУЗ "Отделенческая клиническая больница"  
на ст. Минеральные воды  
ОАО "РЖД"**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Больница г. Минеральные Воды ул. Советская,61**

**Предоставление услуг**

| № | Код ОКПД     | Наименование  | Примечание  | Кол-во | Ед. изм.       |
|---|--------------|---|---|--------|----------------|
| 1 | 84.25.11.120 | огнетушитель  | Техническое обслуживание огнетушителей ОУ-5 115шт., ОУ-3 234шт., ОУ-2 17шт., ОУ-8 8шт.  | 374    | шт             |
| 2 | 84.25.11.120 | Пожарный гидрант  | Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу.  | 6      | шт             |
| 3 | 96.01.12.231 | Услуги по проверке огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли | Услуги по проверке огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли.  | 13076  | М <sup>2</sup> |
| 4 | 84.25.11.190 | Определение пожароопасности помещения                                   | Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений.  | 4      | шт             |
| 5 | 84.25.11.190 | Проверка внутреннего пожарного водопровода                              | Проверка и техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода (пожарный кран).  | 308    | шт             |
| 6 | 32.99.53.190 | План эвакуации  | Изготовление планов эвакуации согласно ГОСТ Р 12.2.143-2015 и ГОСТ Р 12.4.026.2001. Яркость свечения спустя 10 мин. (230мкд/м.кв.). Время затухания 340мин. (0.3 мкд/кв.м.), цвет после свечения желто-зеленый. Размер 600 x 400мм. | 10     | шт             |

**Поликлиника №3 г. Ставрополь ул. Войтика, 2а**

| № | Код ОКПД     | Наименование                              | Примечание   | Кол-во | Ед. изм.       |
|---|--------------|---|--|--------|----------------|
| 1 | 84.25.11.120 | огнетушитель                              | Техническое обслуживание огнетушителей ОП-4                    | 23     | шт             |
| 2 | 84.25.11.120 | Пожарный гидрант                          | Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу.                     | 2      | шт             |
| 3 | 96.01.12.231 | Услуги по проверке огнезащитной обработке | Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли. | 1374   | М <sup>2</sup> |


|   |              |  |  |    |    |
|---|--------------|--|--|----|----|
|   |              | деревянных конструкций кровли              |  |    |    |
| 4 | 84.25.11.190 | Проверка внутреннего пожарного водопровода | Проверка и техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода (пожарный кран). | 16 | шт |

**Поликлиника №4 г. Невинномысск, ул Кооперативная, 174**

|    |              |                   |   |    |    |
|----|--------------|-------------------|---|----|----|
| 1. | 84.25.11.120 | Пожарная лестница | Проведение периодических испытаний наружных пожарных лестниц. | 3  | шт |
| 2. | 84.25.11.120 | огнетушитель      | Техническое обслуживание огнетушителей ОП-4 15шт.; ОУ-3 1шт   | 16 | шт |

**Срок предоставления услуг в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком. Заявка подается в письменном виде на электронный адрес Исполнителя или непосредственно ответственному лицу Исполнителя.**

**Заместитель главного врача по АХВ**



**О.А. Шаренко**